

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมญาติ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	211,620.65	1.4019	296,670.99	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			296,670.99	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			296,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ 435 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 680.45 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร สูดงูทอง)

3) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ผู้ตรวจการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมญาติ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร ทนผ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

435 ตารางเมตร ถมหินคลุกให้สูงเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	580.00	ตร.ม.	-	-	1.75	1,015.00	1,015.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง(145x4x0.10)	58.00	ลบ.ม.	250.00	14,500.00	185.37	10,751.46	25,251.46	
3	ทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	350.00	7,700.00	185.37	4,078.14	11,778.14	
4	งานผิวจราจร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 งานคอนกรีต	66.00	ลบ.ม.	2,046.00	1,35,036.00	-	-	1,35,036.00	
	4.2 เหล็กตะแกรงวางเหล็ก	435.00	ตร.ม.	24.00	10,440.00	5.00	2,175.00	12,615.00	
	4.3 เหล็ก Ø 15 มม.	9.00	เส้น	298.65	2,687.85	-	-	2,687.85	
	4.4 งานแบบเทคอนกรีต คัด 30%	13.00	ตร.ม.	200.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	4.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.00	เส้น	49.53	99.06	-	-	99.06	
	4.6 แผ่นโพลี	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
	4.7 แอสฟัลท์	3.00	ลิตร	20.00	60.00	-	-	60.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นาม)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัทย์ สุตะอุทอง)

3).....กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีภัก)

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมญาติ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

435 ตารางเมตร ถมดินลูกเหล็กทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินลูกเหล็กน้อยกว่า 22 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ค่าแรงงานทำถนน คสล.	435	ตร.ม.	-	-	25.00	10,875.00	10,875.00	
7	งานไหล่ทางหินคลุก	22	ลบ.ม.	250.00	5,500.00	185.37	4,078.14	9,578.14	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							211,620.65	

นั่นนั้น ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 27.00-27.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) ส.ต. (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) บัวขาว)

2) (นายอนุวัช ฤทธิทอง) กรรมการ

3) (นายธนวิวัฒน์ ศรีเกตุ) กรรมการ