

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๕

แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยบางไทรนนท์-บ้านบางคุระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๕๔๘,๘๐๕.๕๘	๑.๔๐๑๙	๗๖๙,๓๗๐.๕๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๖๙,๓๗๐.๕๔	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๗๖๙,๐๐๐.๐๐	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบเลขที่ -

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยบางไทรนนท์-บ้านบางคูระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่

รายการเลขที่ -

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ

๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๕ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๔๐x๘.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด

ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	๑,๑๕๐.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๙	๒,๐๕๘.๕๐	๒,๐๕๘.๕๐	
๒	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง(๐.๑๐x๕x๒๓๐)x๑.๖	๑๘๔.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๓.๗๘	๓๕,๖๕๕.๕๒	๘๑,๖๕๕.๕๒	
๓	ค่าบดทับวัสดุหินคลุก	๑๑๕.๐๐	ลบ.ม.			๙๓.๗๕	๑๐,๗๘๑.๒๕	๑๐,๗๘๑.๒๕	
๔	ทรายหยาบรองพื้น	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐			๑๖,๑๐๐.๐๐	
๕	งานผิวจราจร								
	๑.งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ M/ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๑.๑๒	๓๐๙,๒๗๔.๕๖			๓๐๙,๒๗๔.๕๖	
	๒.เหล็กตะแกรงวายเมท	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐	
	๓.เหล็ก ๑ ๑๕ มม.	๔๒.๐๐	เส้น	๓๑๒.๖๕	๑๓,๑๓๑.๓๐			๑๓,๑๓๑.๓๐	
	๔.งานแบบเทคอนกรีต คิด ๓๐%	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	
	๕.ท่อ PVC ขนาด ๑ ๓/๔ นิ้ว	๓.๐๐	เส้น	๔๙.๕๓	๑๔๘.๕๙			๑๔๘.๕๙	
	๖.แผ่นโพน	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐			๑๐๐.๐๐	
	๗.แอสฟัลท์	๙.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๐			๑๘๐.๐๐	
๖	ค่าแรงงานทำถนน คสล.	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.			๒๕.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	
๗	งานไหล่ทางหินคลุก	๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	๑๙๓.๗๘	๑๐,๖๕๗.๙๐	๒๔,๔๐๗.๙๐	
๘	งานวางท่อระบายน้ำ								
	๑.ท่อ คสล. มอก. คุณภาพชั้น ๓ ๑ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๘๑๗.๗๖	๑๓,๐๘๔.๑๖	๓๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๘๔.๑๖	
	๒.ปูนทราย	๒.๐๐	จุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	๓.ดินขุดดินถม	๗๒.๐๐	ลบ.ม.			๒๒.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	
	๔.ไม้แบบ	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	๕.ตะปู ๒ นิ้ว	๑.๐๐	กก.	๕๓.๐๐	๕๓.๐๐			๕๓.๐๐	
	๖.ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
	๗.เหล็กตะแกรงวายเมท ๔ มม.	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๓๘๔.๐๐	๕.๐๐	๘๐.๐๐	๔๖๔.๐๐	
	๘.คอนกรีต	๒.๕๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๑.๑๒	๕,๖๐๒.๘๐	๓๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๖,๓๕๒.๘๐	
	๙.ดินลูกรังรองฐาน	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	๑๐.ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป-มา	๑.๐๐	เหมา			๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	รวม				๔๔๖,๗๓๘.๔๑		๑๐๒,๐๖๗.๑๗	๔๔๘,๘๐๕.๕๘	

น้ำมัน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุวัตร สุกัญทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)