

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยบ้านใหม่-นายสนใจทองแท้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร 0.15 เมตร หรือสมทบที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

งบที่ผูกมัดให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร (160x5.00)	600.00	ตร.ม.	-	-	1.79	1,074.00	1,074.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (120x5.00x0.12)	70.00	ลบ.ม.	250.00	17,500.00	182.57	12,779.90	30,279.90	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	70.00	ลบ.ม.	-	-	25.76	1,803.20	1,803.20	
4	ค่าตัดทับหินคลุก	70.00	ลบ.ม.	-	-	90.65	6,345.50	6,345.50	
5	ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6	งานผิวจราจร								
	6.1 งานคอนกรีต	72.00	ลบ.ม.	2,355.14	169,570.08	-	-	169,570.08	
	6.2 เทล็กตะแกรงวางหิน	480.00	ตร.ม.	25.00	12,000.00	5.00	2,400.00	14,400.00	

รวม - ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาดีดลด 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) ส.ต. (นาย) ประธานกรรมการ

2) (นาย) กรรมการ

3) (นาย) กรรมการ