

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปากกว้าง หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๗๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายอนุวัธ สุกภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓. นายศุภชัย เลื่องลือภูมิ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ



(นายชาติ คองไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

โดยถมยกระดับด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.บดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	640.00	1.71	1,094.40	1.3984	2.39	1,530.41
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	80.00	730.53	58,442.40	1.3984	1,021.57	81,725.85
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	597.69	19,126.08	1.3984	835.81	26,745.91
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	640.00	368.29	235,705.60	1.3984	515.02	329,610.71
10	Expansion Joint	ม.	21.00	126.40	2,654.40	1.3984	176.76	3,711.91
11	Contraction Joint	ม.	91.00	84.05	7,648.55	1.3984	117.54	10,695.73
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	58.09	9,294.40	1.3984	81.23	12,997.29
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	411.03	13,152.96	1.3984	574.78	18,393.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					347,118.79	รวม		485,410.91
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								485,000.00

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

347,118.79

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคทาฤทธิ์ เลื่องลือวุฒิ)