

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๕๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ถมหินลูกใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำลิมดำรงค์มณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนุวัธ สุกัญทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาติ คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

เดิมหินคลุกให้ค่าทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

พร้อมติดตั้งป้ายระชาลัมพื้นผิวจราจรจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางด้วยเครื่องจักร	840.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,461.60	1,461.60	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (140x6.00x0.10)	84.00	ลบ.ม.	250.00	21,000.00	182.57	15,335.88	36,335.88	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	84.00	ลบ.ม.	-	-	25.19	2,115.96	2,115.96	
4	ค่าบดทับหินคลุก	84.00	ลบ.ม.	-	-	90.65	7,614.60	7,614.60	
5	ทรายหยาบรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	350.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
6	งานผิวจราจร								
	6.1 งานคอนกรีต	105.00	ลบ.ม.	2,355.14	247,289.70	-	-	247,289.70	
	6.2 เหล็กตะแกรงวางเหล็ก	700	ตร.ม.	25.00	17,500.00	5.00	3,500.00	21,000.00	

นั่น - ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาสิทธิ์ละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สมิณ บัวขาว)

2)

(นายอนุวัทย์ สุ่มะทอง)

3)

(นายอนุวัจน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

เดิมหินคลุกให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	15.00	เส้น	426.76	6,401.40	47.00	705.00	7,106.40	
	6.4 เหล็ก DB Ø 12 มม.	16.00	เส้น	202.78	3,244.48	30.00	480.00	3,724.48	
	6.5 แผ่นโม่	2.00	แผ่น	25.00	50.00	-	-	50.00	
	6.6 แอสฟัลท์	4.00	ลิตร	20.00	80.00	-	-	80.00	
	6.7 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.00	เส้น	50.00	100.00	-	-	100.00	
7	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	140.00	เมตร	-	-	21.94	3,071.60	3,071.60	
8	ค่าปุ๋ยคอกหน้าตัด	700.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,687.00	8,687.00	

รวม -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาอัตราละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ด. 

ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) 

กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดบัวทอง)

3) 

กรรมการ

(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทลาด้านซ้ายและขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร พื้นที่ผิวพื้นที่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

เงินที่สนับสนุนจากแหล่งเงินอุดหนุน 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	
9	ค่าตั้งรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร	-	-	23.04	4,838.40		4,838.40	
10	ค่าถมผิวคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	-	-	9.00	6,300.00		6,300.00	
11	งานไหล่ทางหินคลุก	25.00	ลบ.ม.	250.00	6,250.00	182.57	4,564.25		10,814.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								372,839.87	


น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. 

(มณี บัวขาว)

ประธานกรรมการ

2) 

(นายอนุวัตร สุตะอุทอง)

กรรมการ

3) 

(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการ