

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๕๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ถมหินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาติ คังไธยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	396,188.51	1.4019	555,416.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บำรุงรักษาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำลวงหน้า...	0%			
	เงินประกันผลงานหัก...	0%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...	7%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...	6%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			555,416.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			555,400.00	

พื้นที่ดำเนินการ

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัทย์ สุตภูทอง)

3) กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 ทบ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวมากกว่า 720 ตารางเมตร

ถมพื้นที่ลาดไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร	900.00	ตร.ม.	-		1.74	1,566.00	1,566.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (180x5.00x0.10)	90.00	ลบ.ม.	250.00	22,500.00	182.57	16,431.30	38,931.30	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	90.00	ลบ.ม.	-		25.19	2,267.10	2,267.10	
4	ค่าบดทับหินคลุก	90.00	ลบ.ม.	-		90.65	8,158.50	8,158.50	
5	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
6	งานผิวจราจร								
	6.1 งานคอนกรีต	108.00	ลบ.ม.	2,355.14	254,355.12	-	-	254,355.12	
	6.2 เหล็กตะแกรงวางเหล็ก	720	ตร.ม.	25.00	18,000.00	5.00	3,600.00	21,600.00	

หน้า ๖

-ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 76 บาท-76 บาท

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.
(สมณี บัวขาว)

2)
(นายอนุวัชร์ สุดภูทอง)

3)
(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 ม. 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ถมดินปลูกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	25.00	เส้น	426.76	10,669.00	47.00	1,175.00	11,844.00	
6.4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	20.00	เส้น	202.78	4,055.60	30.00	600.00	4,655.60	
6.5	แผ่นโม่	5.00	แผ่น	25.00	125.00	-	-	125.00	
6.6	แอสฟัลท์	5.00	ลิตร	20.00	100.00	-	-	100.00	
6.7	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	3.00	เส้น	59.81	179.43	-	-	179.43	
7	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	180.00	เมตร	-	-	21.94	3,949.20	3,949.20	
8	ค่าผูกมัดคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,935.20	8,935.20	

นำเงิน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาดีตรละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ท. ประธานกรรมการ

(สมิณ บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัชร์ สุตมัทธอง)

3) กรรมการ

(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะมึง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ณ ที่นาคูใหญ่ หลัทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะมึง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ค่าตัวรอยต่อคอนกรีต และหยดยอย	324.00	เมตร	-	-	23.04	7,464.96	7,464.96	
10	ค่าแม่ผิวคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	-	-	9.00	6,480.00	6,480.00	
11	งานไถทางหินคลุก	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	182.57	5,477.10	12,977.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							396,188.51	

นำมื่น -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาอัตราละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. 


(มณี บัวขาว)

ประธานกรรมการ

2) 

(นายอนุวัตร สุดภู่ง)

กรรมการ

3) 

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการ