

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายหนอง ๓ สวนนายคื่น หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๑,๔๐๐.๐๐ (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (ระขุดตัก) ขุดต่อ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้ว
ใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลบ.ม.ทำผิวคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ทำผิว
จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปลงผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำลิมตำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุดภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ

บุกเบิกถนนสายหนอง 3 สวนนายคิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	344,145.30	1.3074	449,935.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า...	0%			
	เงินประกันผลงานหัก...	0%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...	7%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...	6%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			449,935.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			449,900.00	

พื้นที่ดำเนินการ

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

3).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บำบัดถนนสายหนอง 3 ส่วนนายคิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณงาน บำบัดถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ตรงขนาด แล้วใช้วัสดุดินถมยกกระต๊ابจำนวนไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม.

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ทำฝิวเงินทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.

ทำฝิวจรวางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดตอ (4.00 x 400 เมตร)	1,600.00	ตร.ม.	-	-	3.45	5,520.00	5,520.00	
2	ดินถม (3.50 x 400 x 0.40) x 1.5	840.00	ลบ.ม.	70.00	58,800.00	180.57	151,678.80	210,478.80	
3	ค่าเกลี่ยวัสดุดินถม	840.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	12,600.00	12,600.00	
4	หินคลุก 400 x 3.00 x 0.15 x 1.50	270.00	ลบ.ม.	250.00	67,500.00	162.95	43,996.50	111,496.50	
5	ค่าเกลี่ยหินคลุก	270.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	4,050.00	4,050.00	
	รวมเป็นเงิน							344,145.30	

นางวัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาดีตรละ 19.00.00-19.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต. (งณี บัวขาว) ประธานกรรมการ

2) (นายอนุวัช คุ้มทอง) กรรมการ

3) (นายชนวิวัฒน์ ศรีธาตุ) กรรมการ