



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาติรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด หมู่ที่ ๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายเสนอ ตรีจ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 19/04/2567

ลำดับที่	รายการ	งานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	319,150.86	1.4054	448,534.62	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	0433.2/ว.499
					ลว. 24/08/66
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก..0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%"				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			448,534.62	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				448,000.00 บาท	
ตัวอักษร		(-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 440.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,018.18 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัธ สุกอู่ทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

นายช่างโยธา

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโชคดี - นายสมคิด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 19/04/2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		รวมคำนวณ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต้นทุน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	550.00	ตร.ม.	1.79	984.50	984.50	
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	220.00	ตร.ม.	384.20	84,524.00	84,524.00	
3	งานพื้นทาง(หินคลุก)	-	ตร.ม.		-	-	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	912.80	20,081.60	20,081.60	
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	440.00	ตร.ม.	424.65	186,846.00	186,846.00	
6	Expansion Joint	8.00	ม.	203.31	1,626.48	1,626.48	
7	Contraction Joint	32.00	ม.	158.37	5,067.84	5,067.84	
8	Longitudinal Joint	110.00	ม.	48.87	5,375.70	5,375.70	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	22.00	ลบ.ม.	665.67	14,644.74	14,644.74	
				-	-	-	
					-	-	
สรุป	รวมคำนวณต้นทุน					319,150.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุคภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

นายช่างโยธา