



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ วราเวช
หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ วราเวช หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ วราเวช หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๕๑๑,๒๖๗.๖๙ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ วราเวช หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๑๑,๒๖๗.๖๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายเสนอ ตรีจ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒.นายอนุวัธ สุธฤทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๓.นายคทายุทธ์ เลื่องลือวุฒิ ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ



(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไผ่-ราชนา หนุมที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	700.00	1.93	1,351.00	1.4018	2.71	1,893.83
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	140.00	489.78	68,569.20	1.4018	686.57	96,120.30
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	734.10	20,554.80	1.4018	1,029.06	28,813.72
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	560.00	433.64	242,838.40	1.4018	607.88	340,410.87
10	Expansion Joint	ม.	8.00	175.11	1,400.88	1.4018	245.47	1,963.75
11	Contraction Joint	ม.	100.00	96.59	9,659.00	1.4018	135.40	13,539.99
12	Longitudinal Joint	ม.	140.00	52.86	7,400.40	1.4018	74.10	10,373.88
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	462.45	12,948.60	1.4018	648.26	18,151.35
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					364,722.28		รวม	511,267.69
ตัวอักษร (-) หักส่วนหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์-)								ปรับยอด
								511,267.69

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 364,722.28

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4018

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเสนอ ศรีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคทาฤทธิ์ เลื่องสื่อวุฒิ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่
(นายอนุวัตร สุดภู่อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)