

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๕๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ถมหินหลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทารวณณ บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาติ คองไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนไไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

-

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	372,839.87	1.4019	522,684.21	
2	ประเภททางทาง				
3	ประเภททางชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			522,684.21	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			522,600.00	

พื้นที่ดำเนินการ

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร สดภูทอง)

3) กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/3

ข้อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ถมหินคลุกให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับรถจักรยานยนต์ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินถมด้วยเครื่องจักร	840.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,461.60	1,461.60	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (140x6.00x0.10)	84.00	ลบ.ม.	250.00	21,000.00	182.57	15,335.88	36,335.88	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	84.00	ลบ.ม.	-	-	25.19	2,115.96	2,115.96	
4	ค่าบดทับพื้นคลุก	84.00	ลบ.ม.	-	-	90.65	7,614.60	7,614.60	
5	ทรายหยาบรองพื้น	35.00	ลบ.ม.	350.00	12,250.00	-	-	12,250.00	
6	งานฝังจราจร								
	6.1 งานคอนกรีต	105.00	ลบ.ม.	2,355.14	247,289.70	-	-	247,289.70	
	6.2 เทล็กตะแกรงวางเหล็ก	700	ตร.ม.	25.00	17,500.00	5.00	3,500.00	21,000.00	

รวม - ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.  ประธานกรรมการ

(สมณ บัวขาว)

2)  กรรมการ

(นายอนุวัทธิ์ ลุดมทอง)

3)  กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีมาตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป ร 4

แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ถนนหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับรองการปกคลุมส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	เหล็ก RB Ø 19 มม.	15.00	เส้น	486.76	6,401.40	47.00	705.00	7,106.40	
6.4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	16.00	เส้น	202.78	3,244.48	30.00	480.00	3,724.48	
6.5	แผ่นโพลี	2.00	แผ่น	25.00	50.00	-	-	50.00	
6.6	แอสฟัลท์	4.00	ลิตร	20.00	80.00	-	-	80.00	
6.7	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	2.00	เส้น	50.00	100.00	-	-	100.00	
7	ค่าแรงช่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำ	140.00	เมตร	-	-	21.94	3,071.60	3,071.60	
8	ค่าปุ๋ยคอกม้า	700.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,687.00	8,687.00	

หน้าขึ้น -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาอัตราละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สมณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัตร ลุดะทอง)

3) กรรมการ

(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ถมหินคลุกให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	210.00	เมตร	-	-	23.04	4,838.40	4,838.40	
10	ค่าแม่ผิวคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	-	-	9.00	6,300.00	6,300.00	
11	งานให้ช่างหินคลุก	25.00	ลบ.ม.	250.00	6,250.00	182.57	4,564.25	10,814.25	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							372,839.87	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.

(สมณี บัวขาว)

ประธานกรรมการ

2)

(นายอนุวัช สุธัญทอง)

กรรมการ

3)

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการ