

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๕๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ถมหินหลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนวัฒน์ ศรีโกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาติ คองไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	396,188.51	1.4019	555,416.67	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า...				
	เงินประกันผลงานหัก...				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			555,416.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ หักแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน			555,400.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1) จ.ส.ต..... ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)
- 2) กรรมการ
(นายอนุวัตร สุธงษ์ทอง)
- 3) กรรมการ
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 ทบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ถมดินลูกรังเล็กลงทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งดินทางเดิมด้วยเครื่องจักร	900.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,566.00	1,566.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (180x5.00x0.10)	90.00	ลบ.ม.	250.00	22,500.00	182.57	16,431.30	38,931.30	
3	ค่าผสม (Blend) (หินคลุก)	90.00	ลบ.ม.	-	-	25.19	2,267.10	2,267.10	
4	ค่าตัดหินดินลูกรัง	90.00	ลบ.ม.	-	-	90.65	8,158.50	8,158.50	
5	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
6	งานฝังจราจร								
	6.1 งานคอนกรีต	108.00	ลบ.ม.	2,355.14	254,355.12	-	-	254,355.12	
	6.2 เหล็กตะแกรงจายเมท	720	ตร.ม.	25.00	18,000.00	5.00	3,600.00	21,600.00	

ทั้งสิ้น -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

2) กรรมการ

3) กรรมการ

(มณี บัวขาว)

(นายอนุวัช คุ้มภูทอง)

(นายณัฐวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ถมดินคูลูกาไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือถมสภาพพื้นที่ ปริมาณดินคูลูกาไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	6.3 เหล็ก RB Ø 19 มม.	25.00	เส้น	426.76	10,669.00	47.00	1,175.00	11,844.00	
	6.4 เหล็ก DB Ø 12 มม.	20.00	เส้น	202.78	4,055.60	30.00	600.00	4,655.60	
	6.5 แผ่นโพลี	5.00	แผ่น	25.00	125.00	-	-	125.00	
	6.6 แอสฟัลท์	5.00	ลิตร	20.00	100.00	-	-	100.00	
	6.7 ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	3.00	เส้น	59.81	179.43	-	-	179.43	
7	ค่าแบบจ้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	180.00	เมตร	-	-	21.94	3,949.20	3,949.20	
8	ค่าปุ๋ยคอกนาสัตว์	720.00	ตร.ม.	-	-	12.41	8,935.20	8,935.20	

หมายเหตุ -ราคาขงยี่สิ่ในล่ำมอเบ็ล่ง รคจลลลล รคจจ

น้ำเงิน - ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาอัตราละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ



(มณี บัวขาว)

2) กรรมการ



(นายอนุวัทย์ สุดภูทอง)

3) กรรมการ



(นายชนวิวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตามแยกบ้านนายเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ถมพื้นที่ปลูกหญ้าทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และเหยียดยาง	324.00	เมตร	-	-	23.04	7,464.96	7,464.96	
10	ค่าแม่ผิวคอนกรีต	720.00	ตร.ม.	-	-	9.00	6,480.00	6,480.00	
11	งานนำหินทางหินคลุก	30.00	ลบ.ม.	250.00	7,500.00	182.57	5,477.10	12,977.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							396,188.51	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาเฉลี่ย 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.

(มณีน บัวขาว)

2)

(นายอนุวัชร์ สุดภูทอง)

3)

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)