



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ่านงค์ แก้วประดิษฐ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ่านงค์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณ บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๓๕๘,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจ่านงค์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๓๕๖,๐๘๕.๒๔ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาติรี คงไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนายจันงค์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๘,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดต่อปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดแล้วใช้วัสดุดินถมยกกระดืบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวคันทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบแล้วใช้วัสดุหินคลุก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ทำผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร ถมพร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๕๖,๐๘๕.๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายเสนอ ตริจ้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๒.นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๓.นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านใหม่จำนงค์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกลรับพื้นที่ ถมยกและถมด้วยวัสดุดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 333 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 663 ลบ.ม. ถมด้วยวัสดุหินคลุกทำผิวจราจร

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 333 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถมปุ๋ยคอก ขนาดกลาง	1,332.00	ตร.ม.	-	-	3.84	5,114.88	5,114.88	
2	วัสดุดินถมรองพื้นทาง	663.00	ลบ.ม.	36.00	23,868.00	-	-	23,868.00	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-บด)	663.00	ลบ.ม.	-	-	34.01	22,548.63	22,548.63	
	ค่าขนส่ง 50 กม.	663.00	ลบ.ม.	-	-	178.87	118,590.81	118,590.81	
	ค่าเกลี่ยเรียบ	663.00	ลบ.ม.	-	-	20.00	13,260.00	13,260.00	
3	งานพื้นที่หินคลุก ค่าวัสดุจากปากใหม่ (รวมค่าตัก)	150.00	ลบ.ม.	250.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	ขนส่ง 55 กม.	150.00	ลบ.ม.	-	-	196.58	29,487.00	29,487.00	
	ค่าเกลี่ยเรียบ	150.00	ลบ.ม.	-	-	20.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							253,369.32	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 31.00 - 31.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายเสนอ ศรีชัย)

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านนายจามรงค์ แก้วประดิษฐ์ หมู่ที่ 2
 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	253,369.32	1.4054	356,085.24	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินย่ำล่งหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			356,085.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนห้าหมื่นหกพันแปดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)			356,085.24	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเสนอ ตรียัฐ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายอนุวัตร สุตภูทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายธณวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการและเลขานุการ