

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ชุมทอง (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๗,๗๐๐.๐๐ (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ ปรับพื้นที่ให้ได้ขนาด แล้ว
ใช้วัสดุดินถมยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๘๗ ลบ.ม. ทำผิวคันทางขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร
ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ แล้วใช้วัสดุหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม. ทำผิว
จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำลึบตำรวจฉฉฉ บั้วขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนุวัทย์ สุดภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(นายชาตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ

บุกเบิกถนนสายทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ชุมทอง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	290,727.21	1.3074	380,096.75	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า...				
	เงินประกันผลงานหัก...				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้...	0%			
		7%			
		6%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			380,096.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			380,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตมทอง)

3).....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ชุมทาง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกล (รถขุดตัก) ขุดตอ-ปรับพื้นที่หน้าทางเข้าเขตนาคร แล้วใช้วัสดุดินถมยกยกระดับจำนวนไม่น้อยกว่า 87 ลบ.ม.

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ทำผิวถนนทางขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร กรมชลประทานได้เตรียมแล้วใช้วัสดุหินเคล็กจำนวนไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม.

ทำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดตอ (4.00 x 250 เมตร)	1,000.00	ตร.ม.	-	-	3.52	3,520.00	3,520.00	
2	ดินถม (3.50 x 250 x 0.50) x 1.5	787.00	ลบ.ม.	70.00	55,090.00	186.79	147,003.73	202,093.73	
3	ค่าเกลี่ยวัสดุดินถม	787.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	11,805.00	11,805.00	
4	หินคลุก 3.00 x 250 x 0.15 x 1.5	168.00	ลบ.ม.	250.00	42,000.00	171.36	28,788.48	70,788.48	
5	ค่าเกลี่ยหินคลุก	168.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	2,520.00	2,520.00	
	รวมเป็นเงิน							290,727.21	

นางฉวี -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาดีตรละ 22.00-22.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

(สมณี บัวขาว)

2) กรรมการ

(นายอนุวัชร ลุดมทอง)

3)

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

กรรมการ