



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.บ้านใหม่
กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๔.๗๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านใหม่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นเงิน ๔๙๙,๑๗๑.๑๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.บ้านใหม่ กว้าง ๘.๔๐ เมตร ยาว ๔.๗๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านใหม่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๑๗๑.๑๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ตามรายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายอนุวัธ สุตภูทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๒.นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๓.นางสุภาพร ทิมกลับ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายทรงวุฒิ คงวัดใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ห้องน้ำ อบต.บ้านใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางผังและตำแหน่ง								
	งานวางผังและตำแหน่ง ,ปรับพื้นที่	1	งาน	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวม							1,000.00	
2	งานฐานราก								
2.1	งานขุดดิน	12	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,344.00	1,344.00	
2.2	ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	700.00	350.00	104.00	52.00	402.00	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.5	ลบ.ม.	1,550.00	775.00	532.00	266.00	1,041.00	
2.4	คอนกรีต 1:2:4	1.92	ลบ.ม.	2,000.00	3,840.00	532.00	1,021.44	4,861.44	
2.5	เหล็ก RB 6 มม	10.44	กก	25.54	266.64	4.40	45.94	312.57	
2.7	เหล็ก DB 12 มม	184.69	กก	22.52	4,159.22	3.60	664.88	4,824.10	
2.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.51	กก	54.21	190.28	-	-	190.28	
2.9	ไม้แบบ 50%	6.4	ตร.ม.	150.00	960.00	133.00	851.20	1,811.20	
2.10	ตะปู	3.2	กก	37.39	119.65	-	-	119.65	
2.11	เสาเข็มไม้ Ø 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	40	ต้น	150.00	6,000.00	100.00	4,000.00	10,000.00	
	รวม							24,906.24	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ห้องน้ำ อบต.บ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานวางผังและตำแหน่ง	1,000.00	
2	งานฐานราก	24,906.24	
3	งานโครงสร้างและพื้น	63,982.45	
4	งานสถาปัตยกรรม	154,398.00	
5	งานหลังคา	56,955.00	
6	งานประตู่ - หน้าต่าง	24,500.00	
7	งานสุขภัณฑ์	45,146.94	
8	งานสี	3,725.00	
9	งานไฟฟ้า	6,695.00	
	รวม	381,308.63	
	Factor F = 1.3091	117,862.50	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,171.13	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	499,171.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

(นายอนุวัตร สุบุญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

กรรมการ

(นายฉันทวัฒน์ ศรีเกิด)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุภาพร ทิมกลับ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน