

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔๓-๐๘ สายเกาะรุ้ง -ปากคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๗๐๐.๐๐ (สามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๑๘ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทำรวจมณี บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา


(นายชาติ คังไยยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะรุ้ง - ปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-08

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	218,083.50	1.3984	304,967.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข : บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 5%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			304,967.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)			304,900.00	

พื้นที่ดำเนินการ

- ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุตญทอง)

3).....กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม ก่อสร้างคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร (80x5.00)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ถมดินหลุมให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิมด้วยเครื่องจักร (80x5.00)	400.00	ตร.ม.	-	-	3.48	1,392.00	1,392.00	
2	หินคลุกชั้นรองพื้นทาง (80x5.00x0.25) x1.6	160.00	ลบ.ม.	250.00	40,000.00	165.75	26,520.00	66,520.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
4	งานผิวจราจร								
4.1	งานคอนกรีต	48.00	ลบ.ม.	2,355.00	113,040.00	-	-	113,040.00	
4.2	เหล็กตะแกรงวางเหล็ก	320.00	ตร.ม.	25.00	8,000.00	5.00	1,600.00	9,600.00	
4.3	เหล็ก DB Ø 12 มม.	6.00	เส้น	430.00	2,580.00	50.00	300.00	2,880.00	
4.4	เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	เส้น	220.00	2,200.00	30.00	300.00	2,500.00	
4.5	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
4.6	แอสฟัลท์	2.00	ลิตร	20.00	40.00	-	-	40.00	
4.7	ท่อ PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	1.00	เส้น	43.00	43.00	-	-	43.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาขีดละ 20.00-20.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ส.ต. ประธานกรรมการ

2) กรรมการ

3) กรรมการ

(มณี บัวขาว)

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

(นายชนวัฒน์ ศรีเกิด)

