

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ปรับปรุงถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร 3,000 เมตร เป็นหลุม-เป็นบ่อ ตลอดสาย

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์ปรับแต่งพื้นทางเดิมให้ได้ขนาด ทำผิวจราจรด้วยหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 720 พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิม 3.5x3000	10,500.00	ตร.ม.	-	-	3.10	32,550.00	32,550.00
2	หินคลุก (3.00x3000x0.08)	720.00	ลบ.ม.	233.00	167,760.00	15.00	10,800.00	178,560.00
3	ค่าขนส่งหินคลุก ระยะทาง 60 กม.	720.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	120,960.00	120,960.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ขอยกไป)								332,070.00
ขอยกไป พร.5							332,070.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)
- 2).....กรรมการ
(นายอนุวัทย์ สุกัญทอง)
- 3).....กรรมการ
(นายอมร ศิลปะ)

