

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ หมู่ที่ 2 ต่อเขตหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาฬสินธุ์

สภาพเดิม เป็นถนนดินเหนียว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร เป็นหลุม-เป็นบ่อ ตลอดสาย

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์ปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

ทำผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร ปริมาณหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 648 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม (4x900)	3,600.00	ตร.ม.	-	-	1.29	4,644.00	4,644.00
2	หินผ่านตะแกรง (3x900x15X1.6)	648.00	ลบ.ม.	200.00	129,600.00	-	-	129,600.00
3	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง(60กม.)	648.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	108,864.00	108,864.00
4	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	648.00	ลบ.ม.			15.00	9,720.00	9,720.00
								\
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								252,828.00
ยอดยกไป ปร.5								252,828.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

3).....กรรมการ

(นายอมร ศิลปะ)

