

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ปรับปรุงถนนสายปากคลอง-เกาะรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร เป็นหลุม-เป็นบ่อ ตลอดสาย

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนโดยใช้รถเกรดเดอร์ปรับเกรดพื้นทางเดิม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตรปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม
ถมยกระดับด้วยดินลูกรังช่วงที่น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม.

ทำผิวด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. พร้อมเกรดบนอัดแน่นตลอดสาย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณการตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	4,200.00	ตร.ม.	-	-	1.29	5,418.00	5,418.00
2	วัสดุดินลูกรัง (3.50x100x0.3X1.6)	168.00	ลบ.ม.	40.00	6,720.00	-	-	6,720.00
3	ค่าขนส่งดินลูกรัง	168.00	ลบ.ม.	-	-	140.00	23,520.00	23,520.00
4	ค่าเกลี่ยดินลูกรัง	168.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	-	2,520.00
5	หินคลุก	756.00	ลบ.ม.	233.00	176,148.00	-	-	176,148.00
6	ค่าขนส่งหินคลุก (60 ก.ม.) 10ล้อ	756.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	127,008.00	127,008.00
7	ค่าเกลี่ยหินคลุก	756.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	11,340.00	11,340.00
8	ค่าบดอัด	756.00	ลบ.ม.	-	-	50.00	37,800.00	37,800.00
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)								390,474.00
ยอดยกไป ปร.5								390,474.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1) จ.ส.ต.....ประธานกรรมการ
(มณี บัวขาว)
- 2).....กรรมการ
(นายอนุวัธ สุกัญทอง)
- 3).....กรรมการ
(นายอมร ศิลปะ)

