

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ ช่วยแก้ว หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๓๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายอมร ศิลปะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
	๒. นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
	๓. นางศรินยา จีรวงศ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้



(นายชวตรี คงไสยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านนายเจริญ ช่วยแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,166.34	1.3984	519,039.01	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0433.2/ว. 281
					ลว. 19 มี.ย. 63
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			519,039.01	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				519,000.00 บาท	
ตัวอักษร				(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 640.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 810.94 บาทต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
และให้ยึดถือเป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายอมร ศิลปะ)

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ลงชื่อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางศรินยา จิรวงศ์สวัสดิ์)

- ทราบ
ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
(นายเสนอ ศรีจ้อย)

- ทราบ
ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
(นายชาติ ศรี คงไสยะ)

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านนายเจริญ ข้วยแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	800.00	ตร.ม.	1.73	1,384.00	1,384.00	
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	96.00	ตร.ม.	735.29	70,587.84	70,587.84	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	32.00	ลบ.ม.	648.36	20,747.52	20,747.52	
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	640.00	ตร.ม.	375.62	240,396.80	240,396.80	
5	Expansion Joint	21.00	ม.	192.21	4,036.41	4,036.41	
6	Contraction Joint	91.00	ม.	147.71	13,441.61	13,441.61	
7	Longitudinal Joint	160.00	ม.	45.86	7,337.60	7,337.60	
8	งานไหล่ทางหินคลุก	32.00	ลบ.ม.	413.58	13,234.56	13,234.56	
				-	-	-	
				-	-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					371,166.34	

ลงชื่อ หัวหน้าสำนักปลัด
(นายอมร ศิลปะ)

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ลงชื่อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางศรินยา จิรวงศ์สวัสดิ์)

- ทราบ
ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
(นายเสนอ ศรีจู)

- ทราบ
ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
(นายชาติ คงไธยะ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายบ้านนายเจริญ ช่วยแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

โดยถมยกระดับด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 ม.บดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.73	1,384.00	1.3984	2.42	1,935.39
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	96.00	735.29	70,587.84	1.3984	1,028.23	98,710.04
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	648.36	20,747.52	1.3984	906.67	29,013.33
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม	ตร.ม.	640.00	375.62	240,396.80	1.3984	525.27	336,170.89
10	Expansion Joint	ม.	21.00	192.21	4,036.41	1.3984	268.79	5,644.52
11	Contraction Joint	ม.	91.00	147.71	13,441.61	1.3984	206.56	18,796.75
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	45.86	7,337.60	1.3984	64.13	10,260.90
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	413.58	13,234.56	1.3984	578.35	18,507.21
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					371,166.34	รวม		519,039.03
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								519,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

371,166.34

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอมร ศิลปะ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นางศรินยา จิรวงศ์สวัสดิ์)