

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔๓-๑๓ สายบางปากกว้าง หมู่ที่ ๒
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายเสนอ ตรีจ้อย | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒. นายอนุวัตร สุตภูทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. นางสาวพร ทิมกลับ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

(นายชาติ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ที่ นศ ๘๖๓๐๓/

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๓-๑๓ สายบางปากกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๕๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๓-๑๓ สายบางปากกว้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ตริ์จ้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัธร์ สุดภู่ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุภาพร ทิมกลับ)


/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย



(นางสาวสุวรรณี เพ็ชรทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....คณ./ผอ.ส่วนคลัง อบ.บึง




(นายเสนอ ตริจ้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....



(นายชาตรี คงไสยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัชสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-13 สายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัด

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8/06/2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	383,328.74	1.3984	536,046.91	
2	ประเภทงานชลประทาน				FACTOR F
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ ที่ กค
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	ที่ 0433.2/ว. 281
					ลว. 19 มิ.ย. 63
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ตามหนังสือ ที่ กค
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				ที่ 0421.5/ว. 399
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ลว. 15 ต.ค. 58
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			536,046.91	
สรุป คิดเป็นเงินประมาณ				536,000.00 บาท	
ตัวอักษร				(-ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 520.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,030.77 บาทต่อตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

นางสุภาพร ทิมกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.143-13 สายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8/06/2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	650.00	ตร.ม.	1.80	1,170.00	1,170.00	
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	130.00	ตร.ม.	790.30	102,739.00	102,739.00	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.00	ลบ.ม.	915.68	23,807.68	23,807.68	
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	520.00	ตร.ม.	421.24	219,044.80	219,044.80	
5	Expansion Joint	8.00	ม.	222.13	1,777.04	1,777.04	
6	Contraction Joint	92.00	ม.	177.07	16,290.44	16,290.44	
7	Longitudinal Joint	130.00	ม.	52.99	6,888.70	6,888.70	
8	งานไหล่ทางหินคลุก	26.00	ลบ.ม.	446.58	11,611.08	11,611.08	
				-	-	-	
					-	-	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					383,328.74	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัตร สุดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นางสุภาพร ทิมกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นส.ถ.143-13 สายบางปากกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
 โดยถมยกระดับด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม.บดอัดแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	650.00	1.80	1,170.00	1.3984	2.52	1,636.13
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	130.00	790.30	102,739.00	1.3984	1,105.16	143,670.22
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	915.68	23,807.68	1.3984	1,280.49	33,292.66
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	520.00	421.24	219,044.80	1.3984	589.06	306,312.25
10	Expansion Joint	ม.	8.00	222.13	1,777.04	1.3984	310.63	2,485.01
11	Contraction Joint	ม.	92.00	177.07	16,290.44	1.3984	247.61	22,780.55
12	Longitudinal Joint	ม.	130.00	52.99	6,888.70	1.3984	74.10	9,633.16
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.00	446.58	11,611.08	1.3984	624.50	16,236.93
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					383,328.74	รวม		536,046.91
ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								536,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 383,328.74

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3984

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสนอ ศรีจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัทย์ สุดภูทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นางสุภาพร ทิมกลับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน