

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ และขยายเขตให้กับหมู่ที่ ๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่.....

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๙,๕๐๐.๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน โดยขยายเขตต่อท่อจ่ายน้ำโดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๓" ระยะทาง ยาว ๑,๕๐๐ เมตร และท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒" ระยะทางยาว ๓,๑๕๐ เมตร และท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๑ ๑/๒" ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบผังเดินท่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ตามรายละเอียดแนบ

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) ตามรายละเอียดแนบ

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำสืบทารวณณ บัวขาว ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายอนุวัธ สุตภูทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธา



(นายชาติ ศรีไสยะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประเภทงาน** โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 2 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

**แบบเลขที่** -

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 3 แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 14 กรกฎาคม 2560

| ลำดับที่    | รายการ                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| 1           | ประเภทอาคาร                           | 359,518.85                                | 1.3074    | 470,034.94                              |          |
| 2           | ประเภทงานทาง                          |                                           |           |                                         |          |
| 3           | ประเภทงานชลประทาน                     |                                           |           |                                         |          |
| 4           | ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ        |                                           |           |                                         |          |
|             | เงื่อนไข : ภัยประชาสัมพันธ์โครงการ    |                                           |           |                                         |          |
|             | เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%                |                                           |           |                                         |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก... 0%              |                                           |           |                                         |          |
|             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%                 |                                           |           |                                         |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%                 |                                           |           |                                         |          |
| <b>สรุป</b> | <b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b> |                                           |           | 470,034.94                              |          |
|             | คิดเป็นเงินประมาณ                     |                                           |           | 470,000.00                              |          |
|             | <b>(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)</b>       |                                           |           |                                         |          |

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1) จ.ส.ต. .... ประธานกรรมการ

(มณี บัวขาว)

2) ..... กรรมการ

(นายอนุวัธ สุตภูทอง)

3) ..... กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 2 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขยายโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  3 " ระยะทางยาว 1,500 เมตร และท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  2" ระยะทางยาว 3,150 เมตร

และใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  1 1/2 " ระยะทางยาว 100 เมตร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ประมาณราคามือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                            |        |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน  | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                         |          |
|          | งานระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำ                 |        |       |          |            |           |           |                         |          |
|          | ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5                        |        |       |          |            |           |           |                         |          |
| 1        | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 3"     | 375.00 | ท่อ   | 359.81   | 134,928.75 | -         | -         | 134,928.75              |          |
| 2        | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 2"     | 788.00 | เส้น  | 163.55   | 128,877.40 | -         | -         | 128,877.40              |          |
| 3        | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" | 25.00  | เส้น  | 102.80   | 2,570.00   | -         | -         | 2,570.00                |          |
| 4        | หน้างาน PVC $\varnothing$ 3"               | 2.00   | อัน   | 550.00   | 1,100.00   | -         | -         | 1,100.00                |          |
| 5        | ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3"            | 1.00   | อัน   | 44.86    | 44.86      | -         | -         | 44.86                   |          |
| 6        | ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3 ลด 2"       | 2.00   | อัน   | 41.00    | 82.00      | -         | -         | 82.00                   |          |
| 7        | ท่อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2" ลด 1 1/2"  | 2.00   | อัน   | 38.00    | 76.00      | -         | -         | 76.00                   |          |
| 8        | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3" ลด 2"         | 2.00   | อัน   | 200.00   | 400.00     | -         | -         | 400.00                  |          |
| 9        | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3" ลด 1 1/2"     | 1.00   | อัน   | 180.00   | 180.00     | -         | -         | 180.00                  |          |
| 10       | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"               | 2.00   | อัน   | 42.53    | 85.06      | -         | -         | 85.06                   |          |
| 11       | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3"               | 13.00  | อัน   | 200.00   | 2,600.00   | -         | -         | 2,600.00                |          |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 2 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขยายโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  3 " ระยะทางยาว 1,500 เมตร และท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  2" ระยะทางยาว 3,150 เมตร และใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  1½ " ระยะทางยาว 100 เมตร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                        |       |       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                         |          |
| 12       | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2" ลด ½      | 52    | อัน   | 40.00    | 2,080.00  | -         | -         | 2,080.00                |          |
| 13       | สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1½ ลด ½      | 5.00  | อัน   | 26.00    | 130.00    | -         | -         | 130.00                  |          |
| 14       | ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 2"                   | 4.00  | อัน   | 20.00    | 80.00     | -         | -         | 80.00                   |          |
| 15       | ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 1½"                  | 1.00  | อัน   | 15.00    | 15.00     | -         | -         | 15.00                   |          |
| 16       | ฝาปิดท่อ PVC ขนาด ½                    | 70.00 | อัน   | 4.00     | 280.00    | -         | -         | 280.00                  |          |
| 17       | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ ½" | 18.00 | ท่อ   | 25.00    | 450.00    | -         | -         | 450.00                  |          |
| 18       | ประตุน้ำ PVC ขนาด 3"                   | 1.00  | อัน   | 350.00   | 350.00    | -         | -         | 350.00                  |          |
| 19       | ประตุน้ำ PVC ขนาด 2"                   | 3.00  | อัน   | 250.00   | 750.00    | -         | -         | 750.00                  |          |
| 20       | ประตุน้ำ PVC ขนาด 1½"                  | 1.00  | อัน   | 180.00   | 180.00    | -         | -         | 180.00                  |          |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านภายใน หมู่ที่ 2 และขยายเขตให้กับหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขยายโดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  3 " ระยะทางยาว 1,500 เมตร และท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  2" ระยะทางยาว 3,150 เมตร และใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด  $\varnothing$  1 1/2 " ระยะทางยาว 100 เมตร

ประมาณการตามแบบ ตามแบบ อบต.บ้านใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน    | หน่วย   | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                                |          |         | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                         |          |
| 21       | ซื้อท่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา ชั้น 1.3.5 ขนาด 3 | 12       | อัน     | 95.80    | 1,149.60  | -         | -         | 1,149.60                |          |
| 22       | ซื้อท่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา ชั้น 1.3.5 ขนาด 2 | 6.00     | อัน     | 35.05    | 210.30    | -         | -         | 210.00                  |          |
| 23       | นํ้ายาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม                  | 25.00    | กระป๋อง | 250.00   | 6,250.00  | -         | -         | 6,250.18                |          |
| 24       | ยางมะตอยสำเร็จรูป                              | 20.00    | กึ่ง    | 120.00   | 2,400.00  | -         | -         | 2,400.00                |          |
| 25       | ค่าตัดวางท่อพร้อมกลบ                           | 4,750.00 | เมตร    | -        | -         | 15.00     | 71,250.00 | 71,250.00               |          |
| 26       | ค่าตัดพื้คอนกรีต                               | 10.00    | เมตร    | 300.00   | 3,000.00  | -         | -         | 3,000.00                |          |
|          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง                           |          |         |          |           |           |           | 359,518.85              |          |

แนบใน ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 24.00 - 24.99 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)จ.ต.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นามสกุล)

2).....กรรมการ

(นายอนุวัช สุตวาทอง)

3).....กรรมการ

(นายชนวัฒน์ ศรีเกตุ)